

高知県

(金抜)

須建 第8-26-1号
高知県 須崎市 多ノ郷甲
新東川内団地 (仮称) 造成工事 実施設計書

作業区分 請負

完成期限 令和 9年12月31日

令和 8年 4月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、「請負更正金額等の算出方法について (通知)」により、変更の協議を行うものとする。

工事概要	起工又は変更理由									
宅地造成工 一式										
掘削工 V = 1 3, 5 0 0 m ³										
盛土工 V = 1 0, 5 0 0 m ³										
法面整形工 A = 1, 6 0 0 m ²										
大型ブロック積擁壁 A = 1, 2 5 6 m ²										
片持ちばり式擁壁(逆T型) A = 8 2 0 m ²										
現場打コンクリート擁壁 V = 8 3 2 m ³										
プレキャスト側溝工 L = 1, 5 3 8 m										
アスファルト舗装工 A = 5, 4 4 0 m ²										
植栽工 N = 2 8, 5 1 2 鉢										
植生工 A = 1, 1 1 0 m ²										
法枠工 L = 1 1 8 m										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>FROM</th> <th>TO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>図面番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>整理番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		FROM	TO	図面番号	-	-	整理番号	-	-	
	FROM	TO								
図面番号	-	-								
整理番号	-	-								

特記仕様書

第1条 土木工事共通仕様書の適用

- 1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。
- 但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この限りではない。

第2条 環境物品等の調達推進（グリーン購入法）

- 1 本工事において「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものを使用することとする。

第3条 県内産資材の優先使用

- 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。
- なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査職員に説明すること。

注1：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。

ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。

注2：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

第4条 木製型枠の使用

- 1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと栈木を組み合わせて作成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材または、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。
- 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用すること。ただし、止め型枠・パチ部への一般型枠の使用は可能とする。
- 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/>） 林業振興・環境部木材産

業振興課のページに掲載しているので参考にすること。

なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

- 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っているため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。
- 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への設計変更を行う。
- 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査

- 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請サービス】による申請は以下のとおりとする。

2 申請について

- (1) 受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を行う。

(https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2052)

手続き名：高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査

- (2) 申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。
- (3) 申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、システム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」（申請画面下に掲載）とする。

第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用

- 1 受注者は、工事請負金額（消費税含む）が250万円以上の場合、「高知県産材利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事に用いた仮設に関する資材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

- (1) ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

ア 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）

特記仕様書

イ 工事看板（1ヶ所以上）

ウ バリケード（1品以上）

エ 木製クッションドラム（1品以上）

オ 交通安全管理等の標示板

ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」（平成8年3月）に準拠すること。

（2）上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を得ること。

その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事前仮設資材で木製品をできるだけ1品以上使用すること

例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等

注1：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加工したものとする。

注2：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。

注3：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。

注4：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に納めること。

第7条 個人情報の保護

1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。

第8条 ダンプトラック等による過積載の防止

1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。

4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

5 建設発土の処理及び資材の購入等に当たって、下請け業者及び資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。

第9条 軽油単価の適正な運用

1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力

源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

第10条 不正軽油の使用禁止

1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。

注：不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けずに製造又は譲渡された次のものをいう。

① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの

② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和して製造されたもの

③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

第11条 「週休2日制モデル工事」の実施について

1 本工事は、須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領における「週休2日制モデル工事」（月単位）の対象工事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。

須崎市ホームページ：須崎市における「週休2日制モデル工事」の試行について
(<https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=4949>)

なお、発注時において労務費等を補正済みであり、月単位の現場閉所率が28.5%に満たない場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする。

第12条 中間検査の実施について

1 高知県建設工事検査要領第4条2項の規定により、次に定める工事は中間検査を実施するものとする。

（1）中間検査対象範囲

ア 当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。

イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。

ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。

なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議すること。

第13条 現場環境改善（快適トイレの設置）

1 対象工事

特記仕様書

須崎市が発注する請負対象金額（税込）が1千万円以上の工事を対象とする。なお、1千万円未満の工事であっても受注者の希望により対象工事とすることができる。

2 内容

受注者は、以下の①～⑩の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

⑫～⑰の項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ①洋式（洋風）便座
- ②水洗機能（し尿処理装置付きを含む）
- ③臭い逆流防止機能
- ④容易に開かない施錠機能
- ⑤照明設備
- ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重5kg以上とする）

【付属品として備えるもの】

- ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧周囲からトイレの入り口が直接見えない工夫
- ⑨サニタリーボックス（女性専用トイレ必ず設置）
- ⑩鏡と手洗器
- ⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- ⑫室内寸法900×900mm以上（面積ではない）
- ⑬擬音装置（機能を含む）
- ⑭着替え台（フィッティングボード等）
- ⑮フラッパー機能の多重化
- ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

3 確認方法

受注者は、快適トイレ設置にあたり、上記2の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を工事に関する確認票に添付し、規格・基数等の詳細を監督職員へ提出することとする。

4 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用は、対象工事については当初から計上しており、基数・設置期間は設計図書に記載のとおり予定しているが、実際に現場に快適トイレを設置し

た基数・期間として設計変更を行うものとする。また、受注者の希望により設置する場合は、監督職員と協議の上設計変更の対象とする。

なお、設置基数は現場毎に必要な性を受発注者間で協議の上、変更できるものとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、別途計上は行わない。

※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所計上で計上できるものとする。

5 その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第14条 標示板の設置

1 高知県建設工事共通仕様書第1編1-1-26施工管理に規定する標示板の設置にあたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するものとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化対策に係る標示施設の設置について」（令和3年6月23日付け3高技管第92号通知）等を参考とすること。なお、本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。

第15条 ウィークリー・スタンスについて

1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィークリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー・スタンス実施要領によるものとする。

（令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の制定について」参照）

第16条 工事実績データ作成、登録

1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-7に基づき、受注者は工事請負金額500万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時の工事実績データを登録しなければならない。

第17条 公共事業労務費調査に対する協力

1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受

特記仕様書

注者になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

- 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに貸金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
- 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

第18条 施工形態動向調査等に対する協力

- 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなければならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。

第19条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について

- 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m³以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式1）を建設副産物情報交換システム（以下「コプリス・プラス」という。）により作成し、提出しなければならない。
- 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m³以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式2）をコプリス・プラスにより作成し、提出しなければならない。
- 3 受注者は、500m³以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壤汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。
- 4 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲げること。
- 5 受注者は、500m³以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理

者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。

- 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
- 7 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年を経過する日まで保存すること。
（参考）コプリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ（<https://fkplus.jacic.or.jp/>）より、利用申請等を行うことができる。

第20条 産業廃棄物管理票等の提出

- 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならない。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。
ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は、監督職員と別途協議するものとする。

第21条 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）

本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影したデジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等をするものとする。

（作業内容）

- (1) 建設副産物の処理数量を重さ（「t」）の単位とする場合
 - ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、

特記仕様書

- 運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。))
- ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。
- ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。
- (2) 建設副産物の処理数量を体積(「m³」)の単位とする場合次の1)から3)のうち、いずれかの方法により確定する。
- 1) コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山測定による設計数量の確定をする。
受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真)
- 2) 前記「(1) 建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を確定する。
- ・コンクリート塊(鉄筋) 2.5 (t/m³)
 - ・コンクリート塊(無筋) 2.35 (t/m³)
 - ・アスファルト塊 2.35 (t/m³)
 - ・掘削土(土砂) 1.8 (t/m³)
 - ・掘削土(軟岩) 2.2 (t/m³)
 - ・掘削土(硬岩) 2.5 (t/m³)
- 3) 地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に以下により確認する。
- ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)(全車写真)
- ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真)
- ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(全車写真)
- ④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。
- (3) 受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合
- ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)(全車写真)
- ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真)
- ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(全車写真)
- (4) 建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合
- ①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。
(木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。)
- ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真)
- ③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を提示する。

第22条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等

- 1 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等を定めるものとする。

第23条 工事完成図書の記録方法(電子納品)

- 1 本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針(平成23年6月24日付け23高建管第610号)に基づき実施すること。

基本方針本文

公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法については、電子納品運用に関するガイドライン(委託業務編・工事編)を適用する。ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務(路河川等の維持管理業務を含む)、崩土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事については、受注者が記録方法(電子納品か紙納品)を選択することができる。なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途定めたものは適用外とする。

特記仕様書

2 電子納品運用に関するガイドラインについては、高知県ホームページの技術管理課のページを参照すること。

(<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/>)

第24条 電子納品で提出されたデジタル写真

1 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、無断編集等についての調査を行うことがある。
なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後であっても書面による事実確認を行うものとする。

第25条 デジタル工事写真の小黑板情報電子化

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事（以下、「対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の1から4の全てを実施することとする。

1 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

2 デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3 小黑板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版（工事編）の表 2-1電子納品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項2に示す小黑板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版（工事編）の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集には該当しない。

4 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、前項2に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黑板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL(<https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

第26条 施工管理

1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の試験区分に係る試験項目は下記の項目とし、これら以外についても必要に応じて試験を行うものとする。

(1) 区分 : 必須

試験項目・試験方法 : 地盤の平板載荷試験・JGS 1521

試験箇所・回数 : 当初設計では各種ブロック積擁壁1回(片持ちばり式擁壁は3回)の計9回を計上しているが、現況地盤を考慮し、監督職員と協議して決定するものとする。

第27条 排出ガス対策型建設機械

1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18日付国総施第291号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対

特記仕様書

策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

ただし、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額（税込み）が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することができるものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品の際に施工状況写真に格納すること。

機 種

- ・バックホウ
 - ・トラクタショベル（車輪式）
 - ・ブルドーザ
 - ・発動発電機（可搬式）
 - ・空気圧縮機（可搬式）
 - ・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
 - ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
 - ・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む）
- ※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。

第28条 交通誘導警備員の配置

- 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和47年法律第117

号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等の他職種の者を従事させてはならない。

ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについては、この限りでない。

- 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置することとする。

なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

- 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員であれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である必要はない。

また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることができることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

- 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約変更）に基づき、「移動距離及び移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警備業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請求を行うこと。

ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出できない場合は、設計変更の対象としないものとする。

- 5 交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析AI等による交通誘導システム（以下、交通誘導システム等）の使用を可能とする。

交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約変更）に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。

第29条 設計図書の変更

- 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-15から

特記仕様書

1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和2年4月（高知県土木部）」によることとする。

第30条 法定外の労災保険の付保

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第31条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

1 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたっては下記のホームページを参照すること。

高知県土木部技術管理課ホームページ

(<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/>)

第32条 監理技術者等

1 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者（以下、「専任特例2号による監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（1）～（12）の要件を全て満たさなければならない。

- (1) 兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事（維持委託業務等を含む。）でないこと。（例：24時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等）
- (2) 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。
- (3) 同一の専任特例2号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件までであること。
- (4) 専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例2号による監理技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の相互の距離が10km程度以内の近接した場所であること。
- (5) 専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外（公共工事に限る。）でも可能とする。
- (6) 専任特例2号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。
- (7) 専任特例2号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
- (8) 建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
- (9) 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管理技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目

は、専任特例2号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

(10) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的（3ヶ月以上）な雇用関係にあること。

(11) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

(12) 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。

2 本工事の監理技術者が専任特例2号による監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて」（令和5年3月14日付け4高土政第1343号土木部長通知 最終改正：令和7年1月23日付け6高土政第1196号）に規定する別記様式1、別記様式2及び1の（1）～（12）の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」に添付し、提出すること。

3 本工事において、専任特例2号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（CORINS）への登録を行うこと。

第33条 現場環境改善費

1 現場環境改善費に関する費用（熱中症対策・防寒対策に関する費用を除く）

設計図書に現場環境改善費率が計上されている場合は、施工条件明示書に記載された内容から実施内容を受注者が選択し実施する。なお、発注者は受注者が実施する内容について、率分で計上されている金額を上回っていることを事前に確認し、実施後には積上げ計上分も含め、実施した内容を確認する。

2 熱中症対策・防寒対策に関する費用

熱中症対策・防寒対策（作業員個人に対する費用を除く）を実施する場合は、施設・設備の種類や規模、設置期間及び概算費用等について、事前に協議を行う。なお、協議により認められた対策については、実施した内容を確認した上で設計変更の対象とする。

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 須建

第8-26-1号

明示事項（説明書）

【工程関係】

1. 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響

(1) 影響箇所

全工事区域

(2) 他の工事の内容

水道・NTT・電気・ケーブルテレビ工事

(3) 他の工事の開始及び完了の時期

同時施工

2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限

(1) 制限を受ける時期及び時間

随時

施工方法

施工区間を区切り、住居・田畑への出入口確保のこと

3. 当該工事の関係機関との協議の未成立事項

(1) 制限を受ける内容

開発許可

成立見込み時期

令和8年5月初旬頃

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 須建

第8-26-1号

明示事項（説明書）

4. 他官庁等の特定条件による影響・・・・・・・・無

5. その他・・・・・・・・無

【用地関係】

1. 工事用地等の未処理部分

(1) 未処理区間及び区間等

P.0～P.60付近、P.60付近～P.180付近(東側山林)

(2) 処理の見込み時期 令和8年7月末頃

2. 仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・・・・無

【安全対策関係】

1. 交通安全施設等の指定・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 須建

第8-26-1号

明示事項（説明書）

2. 近接する公共施設・・・・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・・・・無

3. 防護施設の必要・・・・・・・・落石・土砂崩落

4. 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・・・・無

5. 発破作業等の制限・・・・・・・・無

【工事用道路関係】

1. 一般道路を搬入路として使用する場合

(1) 経路、期限の制限・・・・・・・・無

(2) 使用中及び使用後の処置・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 須建

第8-26-1号

明示事項（説明書）

2. 仮設路を設置する場合

(1) 安全施設等の設置の必要・・・・・・・・無

(2) 工事終了後の措置・・・・・・・・撤去

(3) 維持及び補修の必要・・・・・・・・無

3. 一般道路の占用の必要・・・・・・・・無

【仮設備関係】

1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・・・・無

2. 仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 須建

第8-26-1号

明示事項（説明書）

3. 仮設備の設計条件・・・・・・・・無

【建設副産物関係】

1. 建設発生土の搬出・・・・・・・・有

(1) 搬出先の名称 (有)土佐土建

搬出先の所在地 土佐市甲原ヲタシ越2394-2

運搬距離 13.1km

その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定しているが、

搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。

また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の

承諾を得ること。

2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・・・・無

3. 産業廃棄物の処理条件 (*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)

(1) 処理場所 土佐市甲原ヲタシ越2394-2

(木くずの処理場所在地は、土佐市甲原山崎3811-ロ)

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 須建

第8-26-1号

明示事項（説明書）

処理方法（指定） 破砕（がれき、木くず）

処理場の受入条件 ー

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】

1. 公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限

（1）内容

近接する西側住家及び南側東川内第2団地側への騒音・粉じん被害防止のため仮囲いを設置する。

また、区域内は適宜、散水作業及びタイヤ洗浄を行い粉じん被害防止を行う。

騒音対策は機械選定・作業方法に留意し施工する。

2. 第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・・・・無

【工事支障物件関係】

1. 地上、地下等の支障物件

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 須建

第8-26-1号

明示事項（説明書）

- (1) 支障物件名 上水道
管理者 須崎市上下水道課
位置 既存道路（東川内1号線）
移転時期 令和8年8月頃～令和8年12月頃
- (2) 支障物件名 電柱・支線・架線
管理者 四国電力・NTT・よさこいケーブルネット
位置 P.120付近～
移転時期 令和8年7月頃～令和8年8月頃
- (3) 支障物件名 集会所
管理者 須崎市住宅・建築課
位置 P.171付近
解体時期 令和8年6月頃～令和8年8月頃
- (4) 支障物件名 倉庫
管理者 個人
位置 P.60付近
移転時期 令和8年7月頃
- (5) 支障物件名 墳墓
管理者 個人
位置 P.40付近
移転時期 令和8年7月頃

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 須建

第8-26-1号

明示事項（説明書）

2. 地上、地下等の占用物件工事と重複施工

(1) 工事内容 給水管布設工事

期間 接続道路工事期間

【排水工（濁水処理を含む）関係】

1. 濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・・・・無

【現場環境改善関係】

1. 現場環境改善費・・・・・・・・無

【その他】

1. 工事用資機材等の保管指定・・・・・・・・無

2. 工事現場発生品の処理指定・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 須建

第8-26-1号

明示事項（説明書）

3. 支給資材及び貸与品・・・・・・・・無

4. 工事用電力等の指定・・・・・・・・無

5. 交通誘導警備員の配置

（1）工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

交通誘導警備員B 1,080 人

なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

6. その他・・・・・・・・無

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築					
道路改良					
造成土工					
造成土工					
掘削工	式	1			明細表 第1号
基面整正	式	1			明細表 第2号
路体盛土工	式	1			明細表 第3号
埋戻し工	式	1			明細表 第4号
路床盛土工	式	1			明細表 第5号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形工	式	1			明細表 第6号
残土処理工	式	1			明細表 第7号
擁壁工					
擁壁工					
1号大型ブロック積擁壁	式	1			明細表 第8号
2号大型ブロック積擁壁	式	1			明細表 第9号
3号大型ブロック積擁壁	式	1			明細表 第10号
4号大型ブロック積擁壁	式	1			明細表 第11号
①片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第12号
②片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第13号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
③片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第14号
④片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第15号
⑤片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第16号
⑥片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第17号
⑦片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第18号
⑧片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第19号
⑨片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第20号
⑩片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第21号
⑪片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第22号
⑫片持ばり式擁壁(逆T型)	式	1			明細表 第23号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号ﾌﾟｯｸ積擁壁	式	1			明細表 第24号
2号ﾌﾟｯｸ積擁壁	式	1			明細表 第25号
1号重力式擁壁	式	1			明細表 第26号
2号重力式擁壁	式	1			明細表 第27号
山留擁壁	式	1			明細表 第28号
1号待受擁壁(張ｺﾝ部)	式	1			明細表 第29号
1号待受擁壁(重力部)	式	1			明細表 第30号
2号待受擁壁(張ｺﾝ部)	式	1			明細表 第31号
2号待受擁壁(重力部)	式	1			明細表 第32号
小口止擁壁	式	1			明細表 第33号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
置換工	式	1			明細表 第34号
排水構造物工					
排水構造物工					
側溝工(フレキャスト)	式	1			明細表 第35号
側溝工(自由勾配側溝B300)	式	1			明細表 第36号
側溝工(自由勾配側溝B400)	式	1			明細表 第37号
側溝工(自由勾配側溝B700)	式	1			明細表 第38号
側溝工(自由勾配側溝B600)	式	1			明細表 第39号
側溝工(自由勾配側溝B1200)	式	1			明細表 第40号
管渠工	式	1			明細表 第41号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝工	式	1			明細表 第42号
場所打水路工	式	1			明細表 第43号
排水工	式	1			明細表 第44号
舗装工					
舗装工					
アスファルト舗装工	式	1			明細表 第45号
防草コンクリート	式	1			明細表 第46号
コンクリート張工	式	1			明細表 第47号
コンクリート舗装工	式	1			明細表 第48号
付属施設工	式	1			明細表 第49号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵工					
防護柵工					
落石防護柵工	式	1			明細表 第50号
立入防止柵工	式	1			明細表 第51号
防護柵工	式	1			明細表 第52号
防護柵基礎工	式	1			明細表 第53号
縁石工					
縁石工					
縁石工	式	1			明細表 第54号
植栽工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植栽工					
植栽工	式	1			明細表 第55号
法面工					
法面工					
植生工	式	1			明細表 第56号
法粹工	式	1			明細表 第57号
階段・スロープ工					
階段・スロープ工					
階段工(山留擁壁管理用入口)	式	1			明細表 第58号
スロープ工	式	1			明細表 第59号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し・撤去工					
構造物取壊し・撤去工					
防護柵撤去工	式	1			明細表 第60号
構造物取壊し工	式	1			明細表 第61号
付属施設撤去工	式	1			明細表 第62号
仮設工					
仮設工					
工事用道路	式	1			明細表 第63号
防護柵工	式	1			明細表 第64号
水替工	式	1			明細表 第65号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮水路工	式	1			明細表 第66号
交通管理工	式	1			明細表 第67号
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
運搬費	式	1			
重建設機械分解組立輸送費	式	1			明細表 第68号
仮設材運搬費	式	1			明細表 第69号
準備費	式	1			
木根等処分費	式	1			明細表 第70号
事業損失防止施設費	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
事業損失防止施設費	式	1			明細表 第71号
技術管理費	式	1			
土質等試験費	式	1			明細表 第72号
営繕費	式	1			
快適トイレ	式	1			明細表 第73号
共通仮設费率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 1号
掘削工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂，片切掘削	m3	1,000			
積込(ルース) 土砂，土量50,000m3未満	m3	1,000			
掘削 軟岩，片切掘削，破砕片除去無し，集積押土無し	m3	2,230			
積込(ルース) 破砕岩，土量50,000m3未満	m3	2,200			
掘削 土砂，オープンカット，押土無し，障害無し，5,000m3未満	m3	3,200			
掘削 軟岩，オープンカット，障害無し，5,000m3以上	m3	7,020			
積込(ルース) 破砕岩，土量50,000m3未満	m3	7,000			
床掘り 土砂，標準，土留無し，障害無し	m3	2,000			
床掘り 岩塊・玉石，標準，土留無し，障害無し	m3	2,050			
掘削 土砂，オープンカット，押土無し，障害無し，5,000m3未満	m3	700			

明細表 第 3号
路体盛土工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土 4.0m以上,20,000m3未満,障害無し	m3	9,900			
1 式 当り					

明細表 第 4号
埋戻し工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	m3	630			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1,300			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	640			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し， しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	66			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	210			
再生砕石 RC-40	m3	210			
1 式 当り					

明細表 第 5号
路床盛土工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,障害無し	m3	590			
1 式 当り					

明細表 第 6号
法面整形工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形 切土部，現場制約無し， I 質土、砂及び砂質土、粘性土，しない<標準>(全ての費用)	m ²	710			
法面整形 切土部，現場制約無し，軟岩I，しない<標準>(全ての費用)	m ²	890			
1 式 当り					

明細表 第 8号
1号大型ブロック積擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型ブロック積(ブロック材料費除く) 2,000kg/個以下,水抜きパイプ有り	m ²	40			
大型ブロック 控125cm(擬石面) 高知県型I型ブロック同等品	m ²	40			県コンクリート製品工業組合R7.10.1
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,小型車加算無し	m ³	33			
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック,再生クラッシュラン RC-40	m ³	7			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	6			
ブロック基礎(ブロック材料費除く)	m	10			
大型ブロック基礎板(底面勾配なし)土砂用 控え125cm 高知県型I型ブロック用同等品	m	10			県コンクリート製品工業組合R7.10.1
足場設置・撤去	m	23			
1 式 当り					

明細表 第 9号
2号大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積(ﾌﾞﾛｯｸ材料費除く) 2,000kg/個以下,水抜きﾊﾞｲﾌﾞ有り	m ²	130			
大型ﾌﾞﾛｯｸ 控60cm ﾏﾝﾄﾞﾗｰⅢ同等品	m ²	130			県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品工業組合R7.10.1
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,小型車加算無し	m ³	47			
胴込・裏込材(碎石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ RC-40	m ³	7			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	9			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	79			
暗渠排水材 厚30×幅200mm	m	79			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾞﾛｯｸ材料費除く)	m	33			
大型ﾌﾞﾛｯｸ基礎板(底面勾配なし) 控え60cm ﾀﾝﾄﾞﾗｰⅢ用同等品	m	33			県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品工業組合R7.10.1
足場設置・撤去	m	75			

明細表 第 10号
3号大型ブロック積擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型ブロック積(ブロック材料費除く) 2,000kg/個以下,水抜きパイプ有り	m ²	313			
大型ブロック 控80cm(擬石面) 高知県型I型ブロック同等品	m ²	313			
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,小型車加算無し	m ³	133			
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック,再生クラッシュラン RC-40	m ³	9			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	28			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	275			
暗渠排水材 厚30×幅200mm	m	275			
プレキャスト基礎ブロック(ブロック材料費除く)	m	51			
大型ブロック基礎板(底面勾配なし)岩着用 控え80cm 高知県型I型ブロック用同等品	m	51			県コンクリート製品工業組合R7.10.1
足場設置・撤去	m	172			

明細表 第 11号
4号大型ブロック積擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型ブロック積(ブロック材料費除く) 2,000kg/個以下,水抜きパイプ有り	m ²	708			
大型ブロック 控100cm(擬石面) 高知県型I型ブロック同等品	m ²	708			
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,小型車加算無し	m ³	413			
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック,再生クラッシュラン RC-40	m ³	2			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	76			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	818			
暗渠排水材 厚30×幅200mm	m	818			
プレキャスト基礎ブロック(ブロック材料費除く)	m	75			
大型ブロック基礎板(底面勾配なし)岩着用 控え100cm 高知県型I型ブロック用同等品	m	75			県コンクリート製品工業組合R7.10.1
足場設置・撤去	m	377			

明細表 第 11号
4号大型ブロック積擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 式 当り					

明細表 第 12号
①片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フ°レキャストコンクリートフ°ロック フイ°ポート°同等品 MA型 1000*2000*510 986kg	個	12			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック フイ°ポート°同等品 MB型 1000*1000*510 493kg	個	3			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック フイ°ポート°同等品 MC型 500*2000*510 493kg	個	1			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック フイ°ポート°同等品 MD型 500*1000*510 247kg	個	1			見積り
フ°レキャストフ°ロック設置費(M型) フイ°ポート°M型同等品 見積り	m ²	29			
フ°レキャストコンクリートフ°ロック フイ°ポート°同等品 BA型 1000*2000*850 1366kg	個	9			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック フイ°ポート°同等品 BB型 1000*1000*850 683kg	個	2			見積り
フ°レキャストフ°ロック設置費(B型) フイ°ポート°B型同等品 見積り	m ²	20			
フ°レキャストコンクリートフ°ロック フイ°ポート°同等品 KA型 1000*2000*1250 1950kg	個	5			見積り
フ°レキャストフ°ロック設置費(K型) フイ°ポート°K型同等品 見積り	m ²	10			

明細表 第 12号

①片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	22			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	12			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	4			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			
胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ，再生ｸﾗｯｼﾞﾝｸﾞ RC-40	m ³	22			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	2			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	7			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	59			
暗きょ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	59			建設物価2026.4、P391

明細表 第 12号

①片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 生コンクリート(各種), 小型車加算無し	m3	7			
鉄筋工 SD345 D13	t	0.47			
鉄筋工 SD345 D16~D25	t	0.54			
鉄筋工 SD345 D29~D32	t	1.41			
異形棒鋼 D16~25 SD345	t	0.17			
異形棒鋼 D29~32 SD345	t	1.12			
足場設置・撤去	m	35			
1 式 当り					

明細表 第 13号
②片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 MA型 1000*2000*510 986kg	個	12			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 MB型 1000*1000*510 493kg	個	2			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 MC型 500*2000*510 493kg	個	2			見積り
フ°レキャストフ°ロック設置費(M型) ティーポート°M型同等品 見積り	m ²	28			
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 BA型 1000*2000*850 1366kg	個	9			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 BB型 1000*1000*850 683kg	個	2			見積り
フ°レキャストフ°ロック設置費(B型) ティーポート°B型同等品 見積り	m ²	20			
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 KA型 1000*2000*1250 1950kg	個	9			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 KB型 1000*1000*1250 975kg	個	2			見積り
フ°レキャストフ°ロック設置費(K型) ティーポート°K型同等品 見積り	m ²	20			

明細表 第 13号
②片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	26			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	12			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	5			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			
胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ，再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ RC-40	m ³	28			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	2			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	6			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	68			
暗きょ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	68			建設物価2026.4、P391

明細表 第 13号
②片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
胴込・裏込コンクリート <small>大型ブロック, 2,000kg/個以下, 生コンクリート(各種), 小型車加算無し</small>	m3	10			
鉄筋工 <small>SD345 D13</small>	t	0.48			
鉄筋工 <small>SD345 D16~D25</small>	t	1.51			
鉄筋工 <small>SD345 D29~D32</small>	t	1.65			
異形棒鋼 D16~25 <small>SD345</small>	t	0.2			
異形棒鋼 D29~32 <small>SD345</small>	t	1.65			
足場設置・撤去	m	43			
1 式 当り					

明細表 第 14号
③片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フ レキャストコンクリートブロック テーパー同等品 MA型 1000*2000*510 986kg	個	11			見積り
フ レキャストコンクリートブロック テーパー同等品 MB型 1000*1000*510 493kg	個	3			見積り
フ レキャストコンクリートブロック テーパー同等品 MC型 500*2000*510 493kg	個	2			見積り
フ レキャストコンクリートブロック テーパー同等品 MD型 500*1000*510 247kg	個	1			見積り
フ レキャストブロック設置費(M型) テーパーM型同等品 見積り	m ²	28			
フ レキャストコンクリートブロック テーパー同等品 BA型 1000*2000*850 1366kg	個	9			見積り
フ レキャストコンクリートブロック テーパー同等品 BB型 1000*1000*850 683kg	個	2			見積り
フ レキャストブロック設置費(B型) テーパーB型同等品 見積り	m ²	20			
フ レキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KA型 1000*2000*1250 1950kg	個	14			見積り
フ レキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KB型 1000*1000*1250 975kg	個	2			見積り

明細表 第 14号
 ③片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストブロック設置費(K型) テーパーT型同等品 見積り	m ²	30			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	34			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	14			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	0.3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	5			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック，再生クラッシュラン RC-40	m ³	34			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	1			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	5			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	78			

明細表 第 14号
③片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗きよ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	78			建設物価2026. 4、P391
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 生コンクリート(各種), 小型車加算無し	m ³	12			
鉄筋工 SD345 D13	t	0.47			
鉄筋工 SD345 D16~D25	t	2.78			
鉄筋工 SD345 D29~D32	t	0.91			
異形棒鋼 D16~25 SD345	t	0.22			
異形棒鋼 D29~32 SD345	t	2.14			
足場設置・撤去	m	48			
1 式 当り					

明細表 第 15号
④片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 MA型 1000*2000*510 986kg	個	33			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 MB型 1000*1000*510 493kg	個	4			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 MC型 500*2000*510 493kg	個	4			見積り
フ°レキャストフ°ロック設置費(M型) ティーポート°M型同等品 見積り	m ²	74			
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 BA型 1000*2000*850 1366kg	個	19			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 BB型 1000*1000*850 683kg	個	2			見積り
フ°レキャストフ°ロック設置費(B型) ティーポート°B型同等品 見積り	m ²	40			
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 KA型 1000*2000*1250 1950kg	個	19			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 KB型 1000*1000*1250 975kg	個	2			見積り
フ°レキャストコンクリートフ°ロック ティーポート°同等品 KC型 500*2000*1250 975kg	個	10			見積り

明細表 第 15号
 ④片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストブロック設置費(K型) テーパーT型同等品 見積り	m ²	50			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	70			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	28			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	0.4			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	10			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	4			
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック，再生クラッシュラン RC-40	m ³	67			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	3			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	10			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	165			

明細表 第 15号
④片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗きよ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	165			建設物価2026. 4、P391
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 生コンクリート(各種), 小型車加算無し	m ³	23			
鉄筋工 SD345 D13	t	0.91			
鉄筋工 SD345 D16~D25	t	3.63			
鉄筋工 SD345 D29~D32	t	5.83			
異形棒鋼 D16~25 SD345	t	0.48			
異形棒鋼 D29~32 SD345	t	5.14			
足場設置・撤去	m	101			
1 式 当り					

明細表 第 16号
⑤片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 MA型 1000*2000*510 986kg	個	20			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 MB型 1000*1000*510 493kg	個	2			見積り
プレキャストブロック設置費(M型) テーパーM型同等品 見積り	m ²	42			
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 BA型 1000*2000*850 1366kg	個	13			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 BB型 1000*1000*850 683kg	個	2			見積り
プレキャストブロック設置費(B型) テーパーB型同等品 見積り	m ²	28			
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KA型 1000*2000*1250 1950kg	個	19			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KB型 1000*1000*1250 975kg	個	4			見積り
プレキャストブロック設置費(K型) テーパーK型同等品 見積り	m ²	42			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下, 一般養生, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し	m ³	50			

明細表 第 16号
⑤片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	20			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	0.3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	7			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	3			
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック，再生クラッシュラン RC-40	m ³	49			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	9			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	22			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	3			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	11			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	112			

明細表 第 16号
⑤片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗きよ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	112			建設物価2026. 4、P391
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 生コンクリート(各種), 小型車加算無し	m ³	17			
鉄筋工 SD345 D13	t	0.70			
鉄筋工 SD345 D16~D25	t	4.10			
鉄筋工 SD345 D29~D32	t	1.34			
異形棒鋼 D16~25 SD345	t	0.32			
異形棒鋼 D29~32 SD345	t	3.03			
足場設置・撤去	m	73			
1 式 当り					

明細表 第 17号
⑥片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 MA型 1000*2000*510 986kg	個	15			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 MB型 1000*1000*510 493kg	個	3			見積り
プレキャストブロック設置費(M型) テーパーM型同等品 見積り	m ²	33			
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 BA型 1000*2000*850 1366kg	個	10			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 BB型 1000*1000*850 683kg	個	2			見積り
プレキャストブロック設置費(B型) テーパーB型同等品 見積り	m ²	22			
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KA型 1000*2000*1250 1950kg	個	10			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KB型 1000*1000*1250 975kg	個	2			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KC型 500*2000*1250 975kg	個	5			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KD型 500*1000*1250 488kg	個	1			見積り

明細表 第 17号
⑥片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストブロック設置費(K型) メーカーK型同等品 見積り	m ²	28			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	29			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	13			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	0.6			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	5			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック，再生クラッシュラン RC-40	m ³	35			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	2			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，現場内小運搬無し，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	2			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	9			

明細表 第 17号
 ⑥片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水材設置(構造物背面排水材)	m	83			
暗きよ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	83			建設物価2026. 4、P391
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 生コンクリート(各種), 小型車加算無し	m ³	12			
鉄筋工 SD345 D13	t	0.45			
鉄筋工 SD345 D16~D25	t	2.93			
鉄筋工 SD345 D29~D32	t	0.85			
異形棒鋼 D16~25 SD345	t	0.24			
異形棒鋼 D29~32 SD345	t	2.3			
足場設置・撤去	m	54			
1 式 当り					

明細表 第 18号
⑦片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 MA型 1000*2000*510 986kg	個	5			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 MB型 1000*1000*510 493kg	個	2			見積り
プレキャストブロック設置費(M型) テーパーM型同等品 見積り	m ²	12			
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 BA型 1000*2000*850 1366kg	個	3			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 BB型 1000*1000*850 683kg	個	2			見積り
プレキャストブロック設置費(B型) テーパーB型同等品 見積り	m ²	8			
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KA型 1000*2000*1250 1950kg	個	3			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KB型 1000*1000*1250 975kg	個	2			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KC型 500*2000*1250 975kg	個	1			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー同等品 KD型 500*1000*1250 488kg	個	2			見積り

明細表 第 18号
⑦片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストブロック設置費(K型) メーカーK型同等品 見積り	m ²	10			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	12			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	5			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	0.3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	2			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	0.9			
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック，再生クラッシュラン RC-40	m ³	13			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	5			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	13			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，現場内小運搬無し，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	1			

明細表 第 18号
⑦片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 , 小型構造物	m ²	4			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	30			
暗きよ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	30			建設物価2026. 4、P391
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック , 2,000kg/個以下 , 生コンクリート(各種) , 小型車加算無し	m ³	4			
鉄筋工 SD345 D13	t	0.20			
鉄筋工 SD345 D16~D25	t	1.28			
鉄筋工 SD345 D29~D32	t	0.37			
異形棒鋼 D16~25 SD345	t	0.09			
異形棒鋼 D29~32 SD345	t	0.84			
足場設置・撤去	m	24			

明細表 第 19号
 ⑧片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストコンクリートブロック <small>テーパーT同等品 MA型 1000*2000*510 986kg</small>	個	11			見積り
プレキャストコンクリートブロック <small>テーパーT同等品 MB型 1000*1000*510 493kg</small>	個	2			見積り
プレキャストブロック設置費(M型) <small>テーパーT M型同等品 見積り</small>	m ²	24			
プレキャストコンクリートブロック <small>テーパーT同等品 BA型 1000*2000*850 1366kg</small>	個	7			見積り
プレキャストコンクリートブロック <small>テーパーT同等品 BB型 1000*1000*850 683kg</small>	個	2			見積り
プレキャストブロック設置費(B型) <small>テーパーT B型同等品 見積り</small>	m ²	16			
プレキャストコンクリートブロック <small>テーパーT同等品 KA型 1000*2000*1250 1950kg</small>	個	7			見積り
プレキャストコンクリートブロック <small>テーパーT同等品 KB型 1000*1000*1250 975kg</small>	個	2			見積り
プレキャストブロック設置費(K型) <small>テーパーT K型同等品 見積り</small>	m ²	16			
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し</small>	m ³	21			

明細表 第 19号
⑧片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	10			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	0.3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	4			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック，再生クラッシュラン RC-40	m ³	23			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	2			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	7			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	56			
暗きょ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	56			建設物価2026.4、P391
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック，2,000kg/個以下，生コンクリート(各種)，小型車加算無し	m ³	8			

明細表 第 19号
 ⑧片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 SD345 D13	t	0.38			
鉄筋工 SD345 D16~D25	t	1.20			
鉄筋工 SD345 D29~D32	t	1.32			
異形棒鋼 D16~25 SD345	t	0.17			
異形棒鋼 D29~32 SD345	t	1.33			
足場設置・撤去	m	36			
1 式 当り					

明細表 第 20号
 ⑨片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストコンクリートブロック テーパー型同等品 MA型 1000*2000*510 986kg	個	10			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー型同等品 MB型 1000*1000*510 493kg	個	4			見積り
プレキャストブロック設置費(M型) テーパー型M型同等品 見積り	m ²	24			
プレキャストコンクリートブロック テーパー型同等品 BA型 1000*2000*850 1366kg	個	7			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー型同等品 BB型 1000*1000*850 683kg	個	2			見積り
プレキャストブロック設置費(B型) テーパー型B型同等品 見積り	m ²	16			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しなない<標準>(全 ての費用)，小型車加算無し	m ³	12			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	8			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	0.3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しなない<標準>(全 ての費用)，小型車加算無し	m ³	3			

明細表 第 20号
 ⑨片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック，再生クラッシュ RC-40	m ³	13			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，現場内小運搬無し，しななく標準(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	2			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	7			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	40			
暗きょ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	40			建設物価2026. 4、P391
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック，2,000kg/個以下，生コンクリート(各種)，小型車加算無し	m ³	4			
鉄筋工 SD345 D13	t	0.29			
鉄筋工 SD345 D16～D25	t	0.27			
鉄筋工 SD345 D29～D32	t	0.85			

明細表 第 21号
 ⑩片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストコンクリートブロック テーパー型同等品 MA型 1000*2000*510 986kg	個	10			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー型同等品 MB型 1000*1000*510 493kg	個	4			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー型同等品 MC型 500*2000*510 493kg	個	4			見積り
プレキャストブロック設置費(M型) テーパー型M型同等品 見積り	m ²	28			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しない<標準>(全 ての費用)，小型車加算無し	m ³	10			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	8			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	0.3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全 ての費用)，小型車加算無し	m ³	2			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック，再生クラッシュラン RC-40	m ³	7			

明細表 第 21号
 ⑩片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物,生コンクリート(各種),一般養生,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m ³	2			
型枠 一般型枠,小型構造物	m ²	8			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	28			
暗きょ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	28			建設物価2026.4、P391
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,生コンクリート(各種),小型車加算無し	m ³	2			
鉄筋工 SD345 D13	t	0.26			
鉄筋工 SD345 D16~D25	t	0.44			
鉄筋工 SD345 D29~D32	t	0.15			
異形棒鋼 D16~25 SD345	t	0.24			
異形棒鋼 D29~32 SD345	t	0.2			

明細表 第 21号
⑩片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場設置・撤去	m	20			
1 式 当り					

明細表 第 22号
 ⑪片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストコンクリートブロック <small>テーパー型 同等品 MA型 1000*2000*510 986kg</small>	個	3			見積り
プレキャストブロック設置費(M型) <small>テーパー型M型同等品 見積り</small>	m ²	6			
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しない<標準>(全 での費用)，小型車加算無し</small>	m ³	2			
型枠 <small>一般型枠，鉄筋・無筋構造物</small>	m ²	2			
目地材 <small>厚10mm 瀝青繊維質板</small>	m ²	0.3			
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全 での費用)，小型車加算無し</small>	m ³	0.5			
型枠 <small>一般型枠，均しコンクリート</small>	m ²	0.4			
胴込・裏込材(碎石) <small>大型ブロック，再生クラッシュラン RC-40</small>	m ³	2			
コンクリート <small>小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，しない<標準>(全での費用)，小型車加 算無し</small>	m ³	0.8			
型枠 <small>一般型枠，小型構造物</small>	m ²	4			

明細表 第 22号
 ①片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物,生コンクリート(各種),一般養生,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m ³	0.7			
型枠 一般型枠,小型構造物	m ²	3			
排水材設置(構造物背面排水材)	m	6			
暗きょ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	6			建設物価2026.4、P391
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,生コンクリート(各種),小型車加算無し	m ³	0.4			
鉄筋工 SD345 D13	t	0.08			
鉄筋工 SD345 D16~D25	t	0.15			
異形棒鋼 D16~25 SD345	t	0.07			
足場設置・撤去	m	6			
1 式 当り					

明細表 第 23号
⑫片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストコンクリートブロック テーパー型同等品 MA型 1000*2000*510 986kg	個	15			見積り
プレキャストコンクリートブロック テーパー型同等品 MB型 1000*1000*510 493kg	個	3			見積り
プレキャストブロック設置費(M型) テーパー型M型同等品 見積り	m ²	33			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しない<標準>(全 ての費用)，小型車加算無し	m ³	11			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	10			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全 ての費用)，小型車加算無し	m ³	3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック，再生クラッシュラン RC-40	m ³	8			
コンクリート 小型構造物，生コンクリート(各種)，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全 ての費用)，小型車加算無し	m ³	3			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	11			

明細表 第 23号
 ⑫片持ばり式擁壁(逆T型)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水材設置(構造物背面排水材)	m	33			
暗きよ排水材 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) T30*W300mm 全透水型	m	33			建設物価2026. 4、P391
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 生コンクリート(各種), 小型車加算無し	m ³	2			
鉄筋工 SD345 D13	t	0.34			
鉄筋工 SD345 D16~D25	t	0.60			
異形棒鋼 D16~25 SD345	t	0.41			
足場設置・撤去	m	25			
1 式 当り					

明細表 第 24号
1号ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積(ﾌﾞﾛｯｸ材料費除く) 2,000kg/個以下,水抜きﾊﾞｲﾌﾞ有り	m ²	34			
大型ﾌﾞﾛｯｸ 控60cm ﾏﾝﾄﾗｰⅢ同等品	m ²	34			県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品工業組合R7.10.1
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,小型車加算無し	m ³	9			
胴込・裏込材(碎石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ RC-40	m ³	8			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	2			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾞﾛｯｸ材料費除く)	m	12			
大型ﾌﾞﾛｯｸ基礎板(底面勾配なし) 控え60cm ﾌﾞﾝﾄﾗｰⅢ用同等品	m	12			県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品工業組合R7.10.1
足場設置・撤去	m	17			
1 式 当り					

明細表 第 25号
2号ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積(ﾌﾞﾛｯｸ材料費除く) 2,000kg/個以下,水抜きﾊﾞｲﾌﾞ有り	m ²	31			
大型ﾌﾞﾛｯｸ 控50cm ﾏﾝﾄﾞｰ-II(石張り)同等品	m ²	31			県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品協同組合R7.10.1
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,小型車加算無し	m ³	8			
胴込・裏込材(碎石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ RC-40	m ³	4			
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板	m ²	2			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾞﾛｯｸ材料費除く)	m	20			
大型ﾌﾞﾛｯｸ基礎板(底面勾配なし) 控え50cm5分基本型 ｱﾝﾄﾞｰ-II(石張り)用同等品	m	20			県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品工業組合R7.10.1
1 式 当り					

明細表 第 28号
山留擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	30			
ペーラインコンクリート(材料費) 重力式・もたれ式擁壁，18-8-40(高炉)W/C=60%以下	m ³	7			
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	60			
目地板 30m ² 未満，瀝青繊維質目地板t=10	m ²	3			
暗渠排水材設置工	m	32			
塩ビ管 VP75×89×5.5mm	m	9			
足場工	掛m ²	60			
1 式 当り					

明細表 第 29号
1号待受擁壁(張コン部)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，10m3/日以上100m3/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	171			
へーラインコンクリート(材料費) 重力式・もたれ式擁壁，18-8-40(高炉)W/C=60%以下	m ³	29			
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	210			
目地板 30m ² 未満，瀝青繊維質目地板t=10	m ²	17			
暗渠排水材設置工	m	112			
塩ビ管 VP75×89×5.5mm	m	50			
足場工	掛m ²	210			
1 式 当り					

明細表 第 31号
2号待受擁壁(張コン部)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，10m3/日以上100m3/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	254			
へーラインコンクリート(材料費) 重力式・もたれ式擁壁，18-8-40(高炉)W/C=60%以下	m ³	37			
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	250			
目地板 30m ² 未満，瀝青繊維質目地板t=10	m ²	25			
暗渠排水材設置工	m	151			
塩ビ管 VP75×89×5.5mm	m	70			
足場工	掛m ²	260			
1 式 当り					

明細表 第 33号
小口止擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号小口止め	箇所	1			
2号小口止め	箇所	1			
1 式 当り					

明細表 第 35号
側溝工(フレキャスト)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレキャストU型側溝PU3-B300×H300	m	502			
フレキャストU型側溝PU3-B300×H500	m	155			
フレキャストU型側溝PU3-B400×H400	m	125			
角フリュームB400×H400	m	10			
角フリュームB400×H400	m	6			
大型フリュームB700×H600	m	67			
1 式 当り					

明細表 第 36号
側溝工(自由勾配側溝B300)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(縦断用B300×H300)	m	228			
自由勾配側溝(縦断用B300×H400)	m	127			
自由勾配側溝(縦断用B300×H500)	m	20			
自由勾配側溝(縦断用B300×H600)	m	14			
自由勾配側溝(縦断用B300×H700)	m	12			
自由勾配側溝(縦断用B300×H800)	m	22			
自由勾配側溝(横断用B300×H300)	m	18			
自由勾配側溝(横断用B300×H400)	m	23			
自由勾配側溝(横断用B300×H500)	m	9			
自由勾配側溝(横断用B300×H600)	m	6			

明細表 第 36号
側溝工(自由勾配側溝B300)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(横断用B300×H800)	m	9			
コンクリート 小型構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，し ない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	15			
1 式 当り					

明細表 第 38号
側溝工(自由勾配側溝B700)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(縦断用B700×H600)	m	29			
コンクリート 小型構造物,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,し ない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m3	1			
1 式 当り					

明細表 第 40号
側溝工(自由勾配側溝B1200)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(縦断用B1200×H900)	m	30			
自由勾配側溝(縦断用B1200×H1000)	m	38			
自由勾配側溝(縦断用B1200×H1100)	m	20			
自由勾配側溝(縦断用B1200×H1200)	m	18			
自由勾配側溝(縦断用B1200×H1300)	m	12			
自由勾配側溝(縦断用B1200×H1400)	m	12			
自由勾配側溝(横断用B1200×H1500)	m	9			
コンクリート 小型構造物,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m3	30			
1 式 当り					

明細表 第 41号
管渠工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管(B形管) 据付,600mm,90°巻き,基礎碎石有り,外圧管1種,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m	4			
1 式 当り					

明細表 第 42号
集水桝工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号集水桝 900×900×750	箇所	1			
2号集水桝 900×900×900	箇所	1			
3号集水桝 1400×1400×1200	箇所	1			
4号集水桝 500×500×600	箇所	1			
5号集水桝 900×900×900	箇所	1			
6号集水桝 1000×1000×1600	箇所	1			
7号集水桝 900×900×800	箇所	1			
8号集水桝 600×600×900	箇所	1			
1号フレキャスト集水桝 300×300×600	箇所	11			
2号フレキャスト集水桝 300×300×700	箇所	2			

明細表 第 44号
排水工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縦排水 B300×H300	基	1			
1 式 当り					

明細表 第 45号
アスファルト舗装工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 ,100 mm,1層施工 ,しない<標準>(全ての費用)	m ²	5,440			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ,40 mm,再生密粒度アスコン(13) ,プライムコート PK-3 ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し ,夜間割増無し ,溶融スラグ無し	m ²	5,440			
1 式 当り					

明細表 第 47号
 コンクリート張工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設工 防草コンクリート, 18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下, 目地材あり	m ²	231			
1 式 当り					

明細表 第 49号
 付属施設工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式・手動，実線 30cm，未供用区間，ガラスビーズ含有量15～18%，白	m	3			
区画線設置 溶融式・手動，実線 30cm，ガラスビーズ含有量15～18%，白	m	3			
区画線設置 溶融式・手動，矢印・記号・文字 15cm換算，未供用区間，ガラスビーズ含有量15～18%，白	m	19			
区画線設置 溶融式・手動，矢印・記号・文字 15cm換算，ガラスビーズ含有量15～18%，白	m	19			
道路反射鏡設置工(支柱・基礎設置) 鋼管 φ76.3×3.2×4000mm、時間的制約:無 注意ソール含む	基	1			土木コスト情報2026年4月春号
道路反射鏡設置工(鏡体設置) マルチル、丸型 φ800 1面用、時間的制約:無	基	1			土木コスト情報2026年4月春号
1 式 当り					

明細表 第 51号
立入防止柵工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵)(材料費除く) 基礎ブロック,支柱間隔2m	m	70			
メッシュフェンス UN(A型)-50 金網粉体塗装 支柱粉体塗装 H=1500 相当品	m	70			建設物価2026.4、P530
フェンス基礎 180×180	個	38			
門扉(材料費除く) 両開き	基	1			
門扉 UN A型 両開 W=2000H=1500 相当品	基	1			建設物価2026.4、P530
門扉基礎(W2.0m×H1.5m) 300×300(落とし基礎含む)	個所	1			
1 式 当り					

明細表 第 55号
植栽工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土 4.0m以上,20,000m3未満,障害無し	m3	130			
土壤改良材 ハーフ堆肥 20kg袋 樹皮堆肥 401	袋	328			
肥料 N23-P2-K0 15kg袋	袋	29			
道路植栽(地被類植付) 土壤改良材あり	鉢	28,512			
1 式 当り					

明細表 第 57号
法枠工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吹付枠工 コンクリート , 200*200	m	118			
ラス張工	m ²	80			
水切りモルタル・コンクリート	m ³	1			
1 式 当り					

明細表 第 58号
階段工(山留擁壁管理用入口)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し	m ³	0.7			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m ²	3			
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込, ビーム式, 支柱間隔3m, H=1, 100 センタータイプ メッキ	m	2			
1 式 当り					

明細表 第 59号
スロープ工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	6			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	3			
コンクリート 小型構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	1			
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	12			
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	61			
目地板 30m ² 未満，瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.9			
蓋版 据付	枚	3			
鋼製グレーチング 歩道用 溝巾400mm 受枠なし	枚	3			
蓋版 据付	枚	1			
鋼製グレーチング U字溝ふた、歩道用、700用、5kN/m ² 、L=1000mm	枚	1			見積り

明細表 第 60号
防護柵撤去工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 土中建込用 , Gr-C-4E	m	45			
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込 , ハネ式 , 支柱間隔2m	m	90			
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込 , ハネ式 , 支柱間隔2m	m	111			
落石防護柵(支柱撤去工) 中間支柱 , 柵高2.00m	本	16			
落石防護柵(支柱撤去工) 端末支柱 , 柵高2.00m	本	2			
落石防護柵(ロープ・金網撤去工) 柵高2.00m ロープ本数6本 , 間隔保持材なし	m	51			
スクラップ ヘビ - H1	t	5.3			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	5.3			
現場発生品及び支給品運搬 DID区間無し , 4.0km以下	t	5.3			
1 式 当り					

明細表 第 61号
 構造物取壊し工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分 鉄筋構造物，低騒音・低振動対策あり，14.4km以下	m3	12			
処分料 再資源化施設(鉄筋コンクリート) 再生骨材-33	m3	12			
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋構造物，低騒音・低振動対策あり，14.4km以下	m3	1,043			
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-33	m3	1,043			
足場設置・撤去	m	57			
舗装版破碎 アスファルト舗装版，障害無し，騒音振動対策必要，15cm以下，積込作業有り，しない<標準>(全ての費用)	m ²	2,170			
殻運搬 舗装版破碎，DID区間無し，13.5km以下，しない<標準>(全ての費用)	m3	109			
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-33	m3	109			
舗装版破碎 コンクリート舗装版，障害無し，騒音振動対策必要，15cm以下，積込作業有り，しない<標準>(全ての費用)	m ²	230			
殻運搬 舗装版破碎，DID区間無し，13.5km以下，しない<標準>(全ての費用)	m3	23			

明細表 第 61号
 構造物取壊し工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-33	m3	23			
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しない<標準>(全ての費用)	m	15			
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋構造物,14.4km以下	m3	0.1			
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-33	m3	0.1			
1 式 当り					

明細表 第 62号
 付属施設撤去工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置工(鏡体撤去) 丸型・角型 1面用、時間的制約:無	基	1			土木コサ情報2026年4月春号
道路反射鏡設置工(支柱・基礎撤去) 鋼管 φ76.3~101.6×3.2~4.2×3600~4800、時間的制約:無	基	1			土木コサ情報2026年4月春号
道路照明灯撤去 高さ:GL8~12m、重量:350kg以下	基	1			
1 式 当り					

明細表 第 64号
防護柵工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切土及び発破防護柵の設置・撤去 設置・撤去	m ²	90			
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)	m	39			
舗装版破碎積込 しない<標準>(全ての費用)	m ²	15			
殻運搬 舗装版破碎, DID区間無し, 17.0km以下, しない<標準>(全ての費用)	m ³	0.6			
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-33	m ³	0.6			
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), しない<標準>(全ての費用)	m ³	15			
円形型枠 φ400×6.3mm L=4.00m	本	2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 18-8-40(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し	m ³	15			
H形鋼杭賃料 H形鋼250型	t	3			
鋼矢板賃料 本矢板Ⅱ型	t	9			

明細表 第 64号
防護柵工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋構造物, 14.4km以下	m3	15			
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-33	m3	15			
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, しない<標準>(全ての費用)	m3	12			
仮囲い設置・撤去 設置・撤去	m	33			
仮囲い設置・撤去 設置・撤去	m	17			
仮囲い設置・撤去 設置・撤去	m	57			
1 式 当り					

明細表 第 65号
水替工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 掘付・撤去，波状管，450～600mm，継手材料要，しない<標準>(全ての費用)	m	139			
排水設備設置・撤去	箇所	1			
排水設備運転 作業時排水	日	70			
1 式 当り					

明細表 第 66号
仮水路工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号集水暗渠管(溝型) 高密度ポリエチレン管、φ350、ダブル構造、有孔管、溝型	m	26			
1号集水暗渠管(突出型) 高密度ポリエチレン管、φ350、ダブル構造、有孔管、突出型	m	26			
2号集水暗渠管(溝型) 高密度ポリエチレン管、φ450、ダブル構造、有孔管、溝型	m	37			
2号集水暗渠管(突出型) 高密度ポリエチレン管、φ450、ダブル構造、有孔管、突出型	m	37			
3号集水暗渠管(溝型) 高密度ポリエチレン管、φ300、ダブル構造、有孔管、溝型	m	34			
3号集水暗渠管(突出型) 高密度ポリエチレン管、φ300、ダブル構造、有孔管、突出型	m	34			
縦排水溝 φ300	m	6			
鉄筋金網 D10×100×100mm SD295	t	0.007			建設物価2026.4、P74
クランプ金網 2.6×30mm 1000mm×15m	本	2			見積り
クランプ金網 2.6×30mm 1000mm×10m	本	1			見積り

明細表 第 67号
交通管理工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人				
1 式 当り					

